

REFERENCJE

Zamawiający - Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów poświadcza, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotorzy, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotorzyja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Remont drogi gminnej w miejscowości Goliszów, gmina Chojnów**”, zgodnie z umową nr 60/2021 dnia 25.06.2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 25.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

Przedmiotem zamówienia był remont odcinka drogi gminnej nr 104288D położonej na działkach nr 663, 664, 677 w miejscowości Goliszów, gmina Chojnów. W ramach zadania wymieniono konstrukcję nawierzchni drogi, poboczy i zjazdów.

Klasa drogi – D

Kategoria ruchu – KR1

Długość drogi – 960,00 m

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:


1. Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm – 24,00 m²
2. Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm – 63,00 m²
3. Demontaż słupków znaków drogowych – 3,00 szt.
4. Demontaż tarcz znaków drogowych – 4,00 szt.
5. Wykopy – 2 278,00 m³
6. Formownie nasypu – 32,00 m²
7. Plantowanie skarp i poboczy – 1 930,000 m²
8. Profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 4 547,00 m²
9. Warstwa ulepszonego podłoża gr. 25 cm – 3 472,00 m²
10. Oczyszczenie warstw niebitumicznych – 4 349,00 m²
11. Oczyszczenie warstw bitumicznych – 3 986,00 m²
12. Skropienie warstw niebitumicznych – 4 349,00 m²
13. Skropienie warstw bitumicznych – 3 986,00 m²
14. Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm – 638,00 m²
15. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 30 cm – 437,00 m²
16. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 15 cm – 247,00 m²
17. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 20 cm – 4 102,00 m²
18. Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 15 cm – 1 930,00 m²

19. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm (warstwa wiążąca) – 3 986,00 m²
20. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (warstwa ścieralna) – 3 886,00 m²
21. Montaż słupków do znaków drogowych – 19,00 szt.
22. Montaż tarcz znaków drogowych – 16,00 szt.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. wyniosła dla: netto = 516 000,00 zł, brutto = 634 680,00zł

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem


mgr Andrzej Pyrz

GMINA CHOJNÓW
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów
tel. 76/81 88 502, fax 76/81 87 567
Regon 390647452 PKD 841.Z
NIP 694 00 10-003
(2)