

REFERENCJE

Zamawiający – Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka poświadczą, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 2808D w miejscowościach Męcinka i Nowa Męcinka”, zgodnie z umową nr GP.271.4/2021 o roboty budowlane z dnia 05.11.2021 r. wraz z aneksami.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 15.11.2021 r. do 30.11.2022 r.

Przedmiotem zamówienia był remont drogi w miejscowości Męcinka, o długości 2,896 km. Przebudowa obejmowała również budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego NN.

Klasa drogi – L

Kategoria ruchu – KR1

Długość drogi – 2,896 km

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

Roboty drogowe – długość 2,896 km

1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2. Montaż przepustów z prefabrykowanych elementów żelbetowych skrzynkowych 150x120x99 – 9,00 m
3. Wykonanie warstwy mrozo odpornej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 22 cm – 21 406,00 m²
4. Wykonanie warstwy mrozo odpornej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm – 4 223,00 m²
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm – 23 779,00 m²
6. Skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową – 38 784,00 m²
7. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm – 19 392,00 m²
8. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm – 19 392,00 m²
9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 4 355,00 m²
10. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 cm – 32,00 m²
11. Oczyszczenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp – 3 593,00 m
12. Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych – umocnienie rowów – 1 563,00 m
13. Ułożenie ścieków prefabrykowanych trójkątnych – 50,00 m
14. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu ""Krata"" mała 60x40x8 cm – 3 001,00 m²
15. Przepusty z rur PP DN400 – 453,00 m
16. Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – 3 261,00 m²
17. Montaż pionowych znaków drogowych – 75,00 szt.



18. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu U5a/ U-5b z C-9 – 3,00 szt.
19. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-12a – 8,00 m
20. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 893,00 m²
21. Montaż barier drogowych ochronnych stalowych – 214,00 m
22. Ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 cm – 2 539,00 m
23. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 2 311,00 m
24. Montaż krat (rusztu kratowego) na ścieku trójkątnym 30x100x3 cm – 10,00 m
25. Nasadzenia – lipa drobnolistna – wraz z opalikiem i zabezpieczeniem drzew przed obgryzaniem przez zwierzęta – 77,00 szt.

Roboty sanitarne - kanalizacja deszczowa – długość 1,420 km

26. Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN500 SN8 – 124,50 m
27. Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN500 SN10 – 131,50 m
28. Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN400 SN8 – 472,50 m
29. Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN315 SN8 – 374,00 m
30. Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP DN315 SN10 – 10,50 m
31. Wykonanie przykanalików z rur PP DN160 SN8 – 29,50 m
32. Wykonanie przykanalików z rur PP DN160 SN10 – 265,50 m
33. Montaż studni ściekowych betonowych DN500 z osadnikiem oraz wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400 – 79,00 szt.
34. Montaż studni ściekowych betonowych DN500 bez osadnika, z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400 – 1,00 szt.
35. Montaż studni prefabrykowanych DN1200, z włazem kanałowym DN600 – 49,00 szt.
36. Montaż studni wpadowych DN1500 z wlotem jednostronnym – 1,00 szt.
37. Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych – 18,00 szt.

Roboty sanitarne – sieć wodociągowa – długość 1,339 km

38. Ażurowe umocnienie ścian wykopów – 4 005,00 m²
39. Ułożenie sieci wodociągowej z rur PEHD DN125 – 1 057,55 m
40. Ułożenie sieci wodociągowej z rur PEHD DN100 PN10 – 1,10 m
41. Ułożenie sieci wodociągowej z rur PEHD DN90 PN10 – 54,25 m
42. Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE DN32 – 189,80 m
43. Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE DN40 – 1,50 m
44. Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE DN50 – 38,00 m
45. Montaż hydrantów pożarowych naziemnych DN80 – 6,00 kpl.
46. Montaż hydrantów pożarowych podziemnych DN80 – 2,00 kpl.
47. Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego – 1 339,00 m

Roboty elektryczne - oświetlenie drogowe – długość 0,790 km

48. Ułożenie linii kablowa oświetlenia YAKY 4x25 mm² – 790,00 m
49. Montaż szafki oświetleniowej SO – 3,00 szt.
50. Montaż słupa aluminiowego anodowanego SAL-6 – 19,00 szt.
51. Montaż wysięgników WR-4/1/0,5/5 ZP na słupie – 19,00 szt.
52. Montaż opraw ulicznych Iskra Led PRÓG 24 W – 19,00 szt.



GMINA MĘCINKA


Wójt Gminy Męcinka

Męcinka 11, 59-424 Męcinka
tel. +48 76 871 34 40, fax. 48 76 871 86 24
www.mecinka.pl
ug@mecinka.pl

-
53. Montaż słupów oświetleniowych SM-2 – 5,00 szt.
 54. Montaż wysięgników WTM 20/1 – 5,00 szt.
 55. Montaż opraw OW led 28 W – 5,00 szt.
 56. Montaż i ustawienie tablicy świetlnej z radarem MP-DP3 – 1,00 kpl.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. wyniosła dla: netto = 6 208 027,75 zł, brutto = 7 635 874,13 zł (w tym roboty drogowe = 5 178 155,01 zł; roboty elektryczne = 261 812,88 zł; roboty sanitarne = 2 195 906,24 zł).

Z poważaniem

Z op. WÓJTA

Paweł Sawicki
KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCIJ

