



Jawor, dnia 21 stycznia 2026 r.

IF.7013.6.2025

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor poświadczają, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – etap I”, zgodnie z umową nr 217/2022 o roboty budowlane z dnia 15.09.2022 r. wraz z aneksami. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 15.09.2022 r. do 28.04.2023 r. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości ok. 1,5 km.

Zakres robót obejmował:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości 882,09 m;
- przebudowę drogi powiatowej nr 2792D – która krzyżuje się z drogą nr 2188D – o długości 79,35 m;
- budowę chodnika;
- budowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych;
- budowę odwodnienia drogi na całym jej odcinku – woda opadowa oraz roztopowa trafia do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty zlokalizowane przy krawężnikach, następnie do miejsca zrzutów do rzeki Modzel.

Parametry dróg:

Droga DP 2188D,
Klasa techniczna drogi – Z,
Kategoria ruchu – KR1,
Długość drogi – 882,09 m,

Droga DP 2792D,
Klasa techniczna drogi – Z,
Kategoria ruchu – KR2,
Długość drogi – 79,35 m.

Prace wykonano w strefie ochrony konserwatorskiej, pod nadzorem konserwatora zabytków.

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

- Roboty drogowe,
- Roboty rozbiórkowe oraz ziemne,
- Ułożenie warstwy mrozo odpornej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 30 cm (droga) – 5 979,00 m²,
- Ułożenie warstwy mrozo odpornej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 20 cm (zjazdy) – 639,00 m²,
- Ułożenie warstwy mrozo odpornej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm (chodniki, dojeżdżalnie) – 1 147,00 m²,

Sprawę prowadzi: Rafał Piaseczny – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy, e-mail: rafal.piaseczny@powiat-jawor.pl, tel. 076 729 01 01, pok. 224



- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm (drogi) – 4 973,00 m²,
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm (zjazdu) – 589,00 m²,
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm (chodniki, dojścia) – 1 147,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC16W warstwa wiążąca gr. 5 cm – 5 304,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC11S warstwa ścierna gr. 4 cm – 5 304,00 m²,
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 10 608,00 m²,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 1 405,00 m²,
- Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm – 663,00,
- Montaż oznakowania pionowego – 14,00 szt,
- Oznakowanie poziome grubowarstwowe – 122,50 m²,
- Ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 cm – 1 117,00 m,
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 888,00 m,
- Montaż krat (rusztu kratowego) na ścieku trójkątnym 30x100x3 cm – 40,00 m,
- Ułożenie ścieków prefabrykowanych trójkątnych – 492,00 m,
- Kanalizacja deszczowa:
 - Kanalizacja deszczowa z rur PP DN400/6000 SN8 – 37,00 m,
 - Kanalizacja deszczowa z rur PP DN315/6000 SN8 – 900,00 m,
 - Montaż przykanalików z rur PP DN160 SN8 – 177,50 m,
 - Montaż studni ściekowych betonowych DN500 z osadnikiem i wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400 – 28,00 szt,
 - Montaż studni ściekowych betonowych DN500 bez osadnika, z wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400 – 6,00 szt,
 - Montaż studni prefabrykowanych DN1000 z włazem kanałowym żeliwnym DN600 – 37,00 szt,
 - Montaż wylotu kolektora DN300 z kratą – 2,00 szt,
- Wykonanie odwodnienia liniowego 150 mm z rusztem żeliwnym – 11,00 m.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. wyniosła netto = 3 583 182,28 zł, brutto = 4 407 314,20 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane należyście, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Stanisław Laskowski