



POWIAT ŚWIDNICKI

GK-D.4031.2.2026

Świdnica, dnia 29 stycznia 2026 r.

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica poświadcza, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn: „**Przebudowa drogi nr 1 na odcinku B-B oraz inne prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego**” w ramach projektu „**Scalenie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gmina Strzegom, powiat świdnicki**” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zgodnie z umową o roboty budowlane nr 23/I/10697/P z dnia 10 stycznia 2023 r.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie **od 18 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.**

Przedmiotem zamówienia była przebudowa istniejącej drogi gruntowej dojazdowej nr 1 Granica - Tomkowice o nawierzchni nieutwardzonej o długości 2 144,61 m na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakres robót obejmował:

- a) przebudowa drogi w granicach wydzielonego pasa drogowego dz. nr 1275, 1276, 1265, 1267 (obręb Tomkowice) 1254, 1006, 1061, 1070, 1075, 1265 (Granica);
- b) przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 2921D w miejscowości Tomkowice;
- c) przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 5 (Granica);
- d) przejście przez potok Rogacz;
- e) budowę zjazdów na działki przyległe do drogi (21 szt.);
- f) budowę mijanek (6 szt.);
- g) przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego celem odprowadzenia wody;
- h) wykonanie przepustów drogowych;
- i) usunięcie kolizji teletechnicznych;
- j) wykonanie nasadzeń.

Klasa techniczna drogi – D

Kategoria ruchu – KR1

Długość drogi – 2 144,61 m

Szczegółowy zakres robót wykonanych przez PTB Sp. z o.o. obejmował:

Roboty drogowe

1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2. Przepusty rurowe z rur PEHD DN400 – 319,50 m
3. Przepusty rurowe z rur PEHD DN600 – 59,40 m



POWIAT ŚWIDNICKI

4. Przepusty rurowe z rur PEHD DN1000 – 15,00 m
5. Brukowanie wylotów przepustów – 324,00 m²
6. Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem – 184,00 m
7. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm – 17 260,00 m²
8. Wykonanie warstwy odsączającej gr. 20 cm – 15 868,00 m²
9. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm (pobocze) – 3 225,00 m²
10. Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm i 0/31,5 mm gr. 20 cm – 10 442,30 m²
11. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsja asfaltową – 20 499,22 m²
12. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – 10 056,92 m²
13. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm – 9 800,00 m²
14. Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą – 9 000,00 m²
15. Montaż znaków drogowych pionowych – 4,00 szt.
16. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowe – 1,26 m²
17. Montaż barier ochronnych N2W3 – 40,00 m
18. Ułożenie ścieku z kostki kamiennej 18x20 cm – 120,00 m
19. Wykonanie rowów – 2 716,35 m

Roboty teletechniczne – kolizje

20. Zmiana lokalizacji słupa kablowego – 1.00 szt.
21. Przełożenie kabla doziemnego – 44,30 m
22. Zabezpieczenie kabla doziemnego rurami dzielonymi 120 – 24,00 m
23. Budowa studni kablowych – 1,00 szt.
24. Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEk-F 110 – 21,00 m
25. Wciągnięcie kabla o śr. 70 mm do kanalizacji kablowej – 25,00 m
26. Wypięcie i wpięcie kabla 10p do głowicy słupka kablowego – 1,00 złącz.

Nasadzenia kompensacyjne

27. Wykonanie nasadzeń – lipa drobnolistna – 26,00 szt.
28. Wykonanie nasadzeń – grusza drobnoowocowa – 140,00 szt.
29. Wykonanie nasadzeń – głóg jednoszyjkowy – 256,00 szt.
30. Palikowanie drzewek wys. 180 cm – 1 266,00 szt.
31. Zabezpieczenie drzewek siatką 11/110 przed obgryzaniem przez dzikie zwierzęta – 422,00 szt.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. wyniosła netto **4 088 000,00 zł**, brutto **5 028 240,00 zł**.

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY
GEODETA POWIATOWY
Patryk Kaśków