

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Złotoryja, pl. Niepodległości, 59-500 Złotoryja poświadcza, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja dróg powiatowych 2611 D i 2617 D w miejscowości Gierałowiec**”, zgodnie z umową nr WR.273.8.2024 o roboty budowlane z dnia 26.03.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.10.2024 r.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 26.03.2024 r. do 19.11.2024 r.

Przedmiotem zamówienia był remont odcinka drogi powiatowej nr 2611D i 2617D wraz z budową chodnika na odcinku 505 m w m. Gierałowiec, celem poprawy stanu technicznego istniejącej drogi wraz z urządzeniami odwadniającymi korpus drogi - budowa odcinka kanalizacji deszczowej (~290m) - oraz poprawy komunikacji pieszej w m. Gierałowiec.

Klasa drogi – Z

Kategoria ruchu – KR 2

Długość – 2,785 km

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznych – 6 737,00 m²
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25 cm (jezdni, chodniki) – 3 062,00 m²
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (chodnik, zjazdy) -1 276,30 m²
3. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm – 632,00 m
4. Ułożenie krawężników betonowych 15x30cm – 676,00 m
5. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm (zjazdy) – 1 229,00 m²
6. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm (jezdni) – 13 486,00 m²
7. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna SMA11 gr. 5cm (jezdni) – 14 439,00 m²
8. Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm (chodniki, zjazdy) – 1 316,00 m²
9. Ułożenie rur drenarskich PVC DN110 – 79,50 m
10. Wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 – 10,30 m
11. Wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN400 – 199,70 m
12. Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD DN400 (pod zjazdami) – 324,00 m

13. Wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego granitowego gr. 40 cm – 68,00 ściank.
14. Wykonanie rowów odwadniających szer. 0,40m gł. 0,60m – 1 654,34 m
15. Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD DN500 (pod nawierzchnią jezdnią) – 20,00 m
16. Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD DN600 (pod nawierzchnią jezdnią) – 12,00 m
17. Montaż studzienek ściekowych DN500 z osadnikiem i syfonem – 2,00 kpl.
18. Ułożenie rurociągu kanalizacji deszczowej z rur PEHD DN400 – 74,00 m
19. Montaż studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 14,00 szt.
20. Montaż wpustów ulicznych – 5,00 szt.
21. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wys. 16cm (łuk drogi) – 122,20 m²
22. Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm – 706,52 m²
23. Wykonanie murowanej z kamienia komory odwodnienia – 4,00 m³
24. Montaż pionowych znaków drogowych – 20,00 szt.
25. Malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – 315,00 m²

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. wyniosła dla: netto = 3 235 772,36 zł, brutto = 3 980 000,00 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

STAROSTA
Rafał Miara