

Męcinka, dnia 11.03.2026 r.

URZĄD GMINY MĘCINKA
Męcinka 11
59-424 Męcinka

REFERENCJE

Zamawiający – Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka poświadczą, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807D oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Męcinka - Piotrowice”, zgodnie z umową nr GP.271.2.2023 o roboty budowlane z dnia 14.04.2023 r. wraz z aneksem nr 1.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 24.04.2023 r. do 24.06.2024 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 2807D oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej między miejscowościami Męcinka i Piotrowice.

Klasa techniczna drogi – Z

Kategoria ruchu – KR2

Długość drogi – 2 341,30 m

Długość sieci wodociągowej – 3 339,50 m

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

Roboty drogowe

1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2. Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu – 4 000,00 m²
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm – 3 197,00 m²
4. Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego gr. 7 cm – 6 857,00 m²
5. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym – 168,00 m³
6. Montaż kolektora deszczowego z rur PCV DN315 SN8 – 122,00 m
7. Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej DN160 – 34,00 m
8. Przepusty z rur PCV DN400 SN8 (pod zjazdami) – 30,00 m
9. Przepusty z rur PCV DN600 SN8 (pod jezdnią) – 63,00 m
10. Obudowanie wylotów kolektorów z kamienia – 20,00 szt.
11. Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych DN500 z osadnikiem – 8,00 szt.
12. Montaż studni rewizyjnych betonowych DN1200 – 5,00 szt.
13. Montaż studzienek ściekowych betonowych DN500 z osadnikiem – 8,00 szt.
14. Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm – 47,00 m
15. Ułożenie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm – 70,00 m
16. Ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 cm – 93,00 m
17. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 380,00 m²
18. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową – 37 124,00 m²
19. Wyrównanie istniejącej podbudowy nawierzchni mineralno-asfaltowej – 1 116,90 t
20. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm – 13 970,00 m²

21. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm – 13 605,00 m²
22. Montaż barier ochronnych stalowych – 9,00 m
23. Montaż oznakowania pionowego – znaki drogowe – 12,00 szt.
24. Malowanie oznakowania poziomego – 15,00 m²

Sieć wodociągowa


25. Roboty ziemne
26. Wykonanie przecisków z rur ochronnych PP DN315 – 202,30 m
27. Montaż rurociągów z rur PE DN160 HD 100-RC SDR17 PN10 – 3 334,50 m
28. Montaż rurociągów z rur PE DN110 HD 100-RC SDR17 PN10 – 5,50 m
29. Montaż komory redukcyjnej betonowej 3,3x1,2x2,1 m z włazem żeliwnym DN600 – 1,00 kpl.
30. Montaż filtra siatkowego żeliwnego kołnierzowego z bocznym dostępem do sita DN100 – 1,00 kpl.
31. Montaż reduktora ciśnienia z elektronicznym sterownikiem zaworu z wbudowanym rejestratorem i modemem SMS/GPRS DN100 – 1,00 kpl.
32. Montaż przepływomierza w postaci czujnika wpiętego do elektronicznego sterownika DN100 – 1,00 kpl.
33. Montaż regulatora przepływu BERMA D WD-4 DN100 – 1,00 kpl.
34. Montaż reduktora z żeliwa kołnierzowa DN150/DN80 (renowacja komory istniejącej) – 2,00 szt.
35. Montaż filtra siatkowego żeliwnego kołnierzowego z bocznym dostępem do sita DN80 (renowacja komory istniejącej) – 1,00 kpl.
36. Wymiana istniejącego reduktora ciśnienia DN80 (renowacja komory istniejącej) – 1,00 szt.
37. Odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów – 1,00 kpl.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo

Budowlane Sp. z o.o. wyniosła dla: netto = 4 049 390,72 zł, brutto = 4 980 750,60 zł (w tym: wartość robót drogowych = 3 902 178,38 zł; wartość robót sanitarnych = 1 078 572,22 zł).

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

Z op. WÓJTA

Paweł Sawicki
KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI