



Starosta Jaworski

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

tel. +48 76 729 01 02, fax. 48 76 729 01 60

jaworskie.pl

powiat-jawor@powiat-jawor.pl

Jawor, dnia 21 stycznia 2026 r.

GP.6622.2.2026

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor poświadczą, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn: **„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów”** w związku z realizacją projektu **„Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”** w ramach poddziałania **„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”** objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zgodnie z umową nr 197/2024 o roboty budowlane z dnia 05.06.2024 r. wraz z aneksem.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 17.06.2024 r. do 01.10.2024 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi dojazdowej na długości 1+137,08 m we wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski.

Zakres robót obejmował:

- a) przebudowę drogi gruntowej na działce nr 1 i 349; początek od drogi powiatowej nr 2800D (droga wojewódzka nr 363), a koniec granicy działki drogowej nr 349 na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego;
- b) budowę mijanek;
- c) budowę zjazdów na działki przyległe do dróg;
- d) budowę systemu odwodnienia poprzez budowę rowów przydrożnych, zbiorników retencyjno-filtracyjnych oraz kanalizacji deszczowej (dł. KD1 - 20,50 m; KD2 - 5,0 m), w tym:
 - zbiornik ZB1 – powierzchnia dna 154,00 m²; pojemność niecki zbiornika 371,80 m³
 - zbiornik ZB2 – powierzchnia dna 163,56 m²; pojemność niecki zbiornika 404,40 m³
- e) wykonanie nasadzeń uzupełniających;
- f) rekultywację zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z orką i bronowaniem umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów.

Klasa techniczna drogi – D

Kategoria ruchu – KR1

Długość drogi – 1 137,08 m

Szerokość jezdni – 3,50 m (z mijankami 6,00 m)

Szerokość poboczy – 0,75 m

Sprawę prowadzi: Jerzy Krakowski, e-mail: jkrakowski@powiat-jawor.org.pl, tel.: 76 72 90 121, pok. 215



Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

Roboty drogowe wraz z budową zbiorników retencyjno-filtracyjnych

1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg, mijanek i zjazdów – 7 428,00 m²
2. Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, gr.30 cm – 7428,00 m²
3. Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0/31,5 gr. 20 cm – 6 300,00 m²
4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca gr. 5 cm – 5 319,00 m²
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna gr. 4 cm – 5 192,00 m²
6. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 11 691,00 m²
7. Ułożenie przepustów z rur PEHD śr. 40 cm – 43,19 m
8. Ułożenie przepustów z rur PEHD śr. 50 cm – 7,12 m
9. Montaż ścianek skośnych czołowych dla rur o śr. 40 cm – 10,00 ściank.
10. Montaż ścianek skośnych czołowych dla rur o śr. 50 cm – 2,00 ściank.
11. Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (przy drodze powiatowej) – 36,00 m
12. Umocnienie skarp, wlotów i wylotów przepustów z kostki granitowej 15/17 – 101,55 m²
13. Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 16 cm – 1 760,00 m²
14. Montaż pionowych znaków drogowych – 2,00 szt.
15. Montaż bramy dwuskrzydłowej z siatki metalowej – 2,00 kpl.
16. Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej plecionej wys. 1,50 m – 212,00 m
17. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP DN/OD 315/600 SN8 – 25,50 m
18. Montaż studni z prefabrykowanych z betonu B45 DN1000 z włazem kanałowym żeliwnym DN600 – 1,00 szt.
19. Studnie wpadowe z betonu B45 DN1500 z wlotem obustronnym i osadnikiem – 2,00 szt.
20. Warstwy gruntu przepuszczalnego pod zbiornikiem gr. 30 cm – 940,00 m²
21. Ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 500g/m² – 1 128,00 m²
22. Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm – 940,00 m²
23. Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o małych komórkach wys. 15 cm wraz z wypełnieniem kruszywem 16/32 mm – 940,00 m²
24. Umocnienie wlotu do zbiornika kostką brukową betonową 6 cm – 13,00 m²
25. Wykonanie nawierzchni rampy zjazdu do zbiornika płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm ułożonej na warstwie odsączającej z zagęszczonego piasku gr. 5 cm – 85,00 m²
26. Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm pod rampy zjazdowe – 85,00 m²
27. Nasadzenia (lipa drobnolistna) wraz z opalikowaniem – 110,00 szt.
28. Wykonanie zahumusowania z obsianiem trawą – 5 493,00 m²
29. Wykonanie rowów – 1 100,00 m



Starosta Jaworski

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

tel. +48 76 729 01 02, fax. 48 76 729 01 60

jaworskie.pl

powiat-jawor@powiat-jawor.pl

Rekultywacja istniejących dróg nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4

30. Bronowanie mechaniczne – 0,93 ha

31. Orka mechaniczna – 0,93 ha

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. Z o.o. wyniosła netto = 2 122 822,70 zł, brutto = 2 611 071,92 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem:

STAROSTA
Michał Fejdel

