



Jawor, dnia 29 stycznia 2026 r.

IF.7013.1.2023

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor poświadcza, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn: „**Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów**”, zgodnie z umową nr 128/20223 o roboty budowlane z dnia 27.04.2023 r. wraz z aneksem. Przedmiotem zamówienia była przebudowa dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od 11.04.2024 r. do 15.09.2024 r.

Zakres robót obejmował:

1. przebudowę nawierzchni bitumicznej przedmiotowych dróg powiatowych;
2. budowę nawierzchni utwardzonego pobocza;
3. budowę zjazdu z drogi powiatowej na dz. nr 360/1;
4. przebudowę przepustów rurowych DN300;
5. odmulenie oraz pogłębienie przydrożnych rowów;
6. wykonanie remontów obiektów mostowych znajdujących się w ciągu DP 2610D i 2602D zgodnie z zaleceniami z przeglądu okresowego z 2022 r. (obiekt nr 52, 53, 54, 61, 62, 63);
7. przebudowa obiektu mostowego w km 3+747.

Klasa techniczna drogi – L

Kategoria ruchu – KR1

Długość drogi – 7 462,00 m

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

Projektowe

1. Wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na realizację.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych wraz z pozyskaniem pozwolenia na realizację.

Roboty drogowe

3. Roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne
4. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową – 77 395,05m²,
5. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm – 39 160,00 m²,
6. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – 38 235,05 m²,
7. Ułożenie nawierzchni pobocza z destruktu gr. 15 cm – 8 750 m²,
8. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm – 4 954,04 m²,
9. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm – 4 881,19m²,
10. Oczyszczenie rowów z namułu wraz z pogłębieniem rowów – 5 222,00 m,
11. Oczyszczenie przepustów – 181,50 m,
12. Mechaniczne malowanie linii – oznakowanie poziome – 2 891,91 m²,
13. Montaż znaków drogowych – 40,00 szt,
14. Montaż barier ochronnych stalowych U-14a – 1 692,00 m,
15. Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO naklejane – 436,00 szt,
16. Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm – 185,00 m,

Sprawę prowadzi: *Rafał Piaseczny – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy, e-mail: rafal.piaseczny@powiat-jawor.pl, tel. 076 729 01 01, pok. 224*

**Powiat Jaworski**

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. +48 76 729 01 02, fax. 48 76 729 01 60

jaworskie.pl

powiat-jawor@powiat-jawor.pl

17. Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych DN500 z osadnikiem bez syfonu z włazem żeliwnym – 2,00 szt.
18. Ułożenie kanałów z rur PVC DN160 – 31,00 m,
19. Ułożenie przepustów z rur betonowych DN300 – 30,00 m,
20. Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej (prace dodatkowe) – 1,00 kpl.

Roboty mostowe

21. Wykonanie remontów obiektów mostowych znajdujących się w ciągu DP 2610D i 2602D zgodnie z zaleceniami z przeglądu okresowego z 2022 r. (obiekt nr 52, 53, 54, 61, 62, 63),
22. Budowa przepustu z blachy falistej typu HelCor z umocnieniem skarp i koryta – długość 14,00m; światło poziome x światło pionowe 3,38 x 2,25 m.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. wyniosła netto = 9 227 630,00 zł, brutto = 11 349 984,90 zł (w tym: dokumentacja projektowa - 369 000,00 zł; roboty budowlane - 10 980 984,90 zł).

Roboty budowlane zostały wykonane należyście, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Stanisław Łaskowski