

InV.7013.2.2024

Radwanice, dnia 15 grudnia 2025 r.

REFERENCJE

Zamawiający – Gmina Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice poświadczą, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotorzy, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotorz, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Radwanice”, zgodnie z umową z dno roboty budowlane z dnia 04.07.2024 r. nr InII.272.67.2024.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 4 lipca 2024 r. do 7 lipca 2025 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Przesieczna, Drożyna, Gmina Radwanice i w miejscowości Kłobuczyn Gmina Gaworzyce oraz przebudowa sieci wodociągowej z budową pompowni w m. Przesieczna, Gmina Radwanice.

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

1. Wykonanie dróg o nawierzchni tłuczniowej z mieszanki granitowej 0/31,5 zaklinowanych grysem 0/5 – 11 174,00 m².
2. Sieć wodociągowa z rur PEHD DN180 – 905,00 m
3. Sieć wodociągowa z rur PEHD DN110 – 26,00 m
4. Dostawa i montaż zbiornika wody pitnej o pojemności 27,00 m³ – 1,00 szt.
5. Dostawa i montaż kompletnej pompowni wody w kontenerowym budynku o wym. 4,0 x 2,44 m wyposażony w zestaw 4 pompowy o mocy 4 kW każda – 1,00 szt.
6. Ułożenie krawężników betonowych wtopionych 15x30 cm – 250,00 m
7. Stabilizacja podłoża Rm =2,5 MPa gr. 15 cm –10 812,00 m²
8. Warstwa odsączająca - 11 168,50 m²
9. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 22 cm – 12 522,00 m²
10. Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo - żwirowej o lepiszczu asfaltowym gr. 7 cm – 10 812,00 m²
11. Warstwa wiążąca asfaltowa gr. 5 cm – 10 812,00 m²
12. Warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm – 10 812,00 m²
13. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 210,00 m²

Kierownikiem budowy dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego był Pan Wojciech Świszcz, uprawnienia budowlane nr 241/DOŚ/08.

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. wyniosła dla: **netto = 6 274 549,00 zł, brutto = 7 717 695,27 zł.**

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

WOJT
GMINY RADWANICE

Paweł Piuko

