



Złotoryja, dnia 12.12.2025 r.

WAG.7013.4.2023

REFERENCJE – POŚWIADCZENIE

Zamawiająca – Gmina Miejska Złotoryja z siedzibą Pl. Orłat Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja poświadcza, że **Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Sp. z o.o.** z siedzibą ul. Gajowa 23/17, 50-519 Wrocław, było Generalnym Wykonawcom robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa dróg gminnych ulicy Łąkowej i Granitowej w mieście Złotoryja**”, zgodnie z umową nr WAG.7013.4.2023 z dnia 30.09.2025 r.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od dnia 30.05.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.

Wartość robót budowlanych wyniosła 2 744 380,00 zł netto, 3 375 587,40 zł brutto.

Roboty realizowano w oparciu o zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych znak AB.6743.92.Z.2023 z dnia 28.04.2023 r.

Klasa techniczna drogi odcinek nr 1 i 2 – droga główna;

Klasa techniczna drogi odcinek nr 3 – droga dojazdowa;

Klasa techniczna drogi odcinek nr 4 – droga dojazdowa;

Kategoria ruchu – KR1; KR3

Długość drogi ul. Łąkowej łącznie odc. nr 1, 2, 3 – 1 937,00 m

Długość drogi ul. Granitowej odcinek nr 4 – 382,00 m

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych o długości 2 319,00 m, które ze względu na różny zakres robót, podzielono na cztery odcinki:

- **Remont drogi ul. Łąkowej odcinek nr 1 dł. 124 m** – wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowych warstwy bitumicznych jezdni, uzupełnienie poboczy.
- **Przebudowa drogi ul. Łąkowej odcinek nr 2 dł. 296 m** – rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i ułożenie warstw bitumicznych jezdni, ustawienie prefabrykowanej ścianki oporowej, wykonanie poboczy.
- **Remont drogi ul. Łąkowej odcinek nr 3 dł. 1 517 m** - poprawienie nośności warstwą z kruszywa łamanego, ułożenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej.



- **Przebudowa drogi ul. Granitowej odcinek nr 4 dł. 382 m** – poszerzenie jezdni, wzmocnienie podbudowy warstwą kruszywa łamanego, ułożenie warstw bitumicznych na wierzchni jezdni, wykonanie poboczy.

Na każdym z odcinków przeprowadzono odmulanie rowów, remont ścianek czołowych i części przelotowych przepustów oraz wprowadzono nową stałą organizację ruchu.

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

1. Ustawienie ścianek oporowych żelbetowych typ L 105/99/12cm – 91,00 m
2. Regulacja włazów kanałowych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej D400 kN – 8,00 szt.
3. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 8,00 szt.
4. Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa (jezdnia, poszerzenia) – 4 308,00 m²
5. Wykonanie podbudowy pomocniczej – pospółka na jezdni i zjazdach – 1 576,00 m²
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 (jezdnia, droga pieszo-rowerowa) – 11 458,00 m²
7. Wykonanie nawierzchni z betonu asf. AC11W warstwa wiążąca gr. 3cm – 675,00 m²
8. Ułożenie siatki przeciwspekaniowej z włókna szklanego – 675,00 m²
9. Wykonanie nawierzchni z betonu asf. AC16W warstwa wiążąca gr. 5cm dla KR3 – 1 542,00 m²
10. Wykonanie nawierzchni z betonu asf. AC11W warstwa wiążąca gr. 5cm dla KR1 – 8 106,00 m²
11. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścierna gr. 5cm. SMA8 (KR1 odcinek nr 1) – 675,00 m²
12. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścierna gr. 4cm. SMA11 (KR3 odcinek nr 2 - jezdnia i zjazdy) – 1 508,00 m²
13. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścierna gr. 4cm. SMA8 (KR1 jezdnia i zjazdy) – 7 940,00 m²
14. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścierna gr. 7cm. AC8 (KR1 droga pieszo-rowerowa) – 623,00 m²
15. Ułożenie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej – 155,00 m
16. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej – 124,00 m
17. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej Holland gr. 8cm – 108,00 m²
18. Przeprowadzenie renowacji rowów melioracyjnych – 713,00 m³
19. Ułożenie ścianki czołowej 2500x1700x250 z otworem ϕ 500 na rurę ϕ 400 – 2,00 szt.
20. Ułożenie ścianki czołowej 2500x1900x250 z otworem ϕ 700 na rurę ϕ 500 – 18,00 szt.



Gmina Miejska Złotoryja

59-500 Złotoryja, pl. Orłąt Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 31 20
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

21. Ułożenie kanałów z rur żelbetowych DN400 – 9,00 m
22. Ułożenie kanałów z rur żelbetowych DN600 – 45,00 m
23. Montaż balustrad U-11a 2,0x1,6m – 94,00 m
24. Montaż znaków drogowych z folią odblaskową – 56,00 szt.
25. Montaż progów zwalniających wyspowych 1800x2000x65 – 8,00 szt.
26. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 36,00 m²
27. Demontaż i ponowny montaż wiat przystankowych – 2,00 szt.

Wszystkie zlecone roboty zostały wykonane i prawidłowo ukończone, z zachowaniem ustalonych terminów. Roboty wykonano w sposób należyty, z należyłą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Pozytywnie oceniam współpracę z Przedsiębiorstwem Transportowo – Budowlanym Sp. z o.o. i uważam, że jest godne polecenia innym Inwestorom.

Burmistrz Miasta


Paweł Kulig

Sprawę prowadzi: Dorota Michalska; tel. 76/ 8779 139; e-mail: dorota.michalska@zlotoryja.pl

