



Jawor, dnia 29 stycznia 2026 r.

IF.7013.1.2023

REFERENCJE

Zamawiający – Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor poświadczają, że Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław, Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, było Generalnym Wykonawcą robót w ramach zadania inwestycyjnego pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina**”, zgodnie z umową nr 248/2024 o roboty budowlane z dnia 06.06.2024 r. wraz z aneksami. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice – Płonina w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od 14.07.2025 r. do 12.09.2025 r.

Zakres robót obejmował:

1. wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową na poszerzeniach;
2. wykonanie zjazdów do przyległych działek;
3. wykonanie poboczy;
4. budowę sieci kanalizacji deszczowej;
5. oczyszczenie i regulacja istniejących rowów przydrożnych;
6. oczyszczenie istniejących przepustów.

Klasa techniczna drogi – Z

Kategoria ruchu – KR1

Długość drogi – 1 622,00 m

Wykonany przez PTB Sp. z o.o. zakres robót obejmował:

Projektowe

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na realizację

Roboty drogowe

1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne,
2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm (poszerzenia) – 970,00 m²,
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm (poszerzenia) – 970,00 m²,
4. Ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm (zjazdy) – 580,00 m²,
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63,0 gr. 20 cm (zjazdy) – 580,00 m²,
6. Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm (zjazdy) – 580,00 m²,
7. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi emulsją asfaltową – 13 640,00 m²,
8. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 660,00 t,
9. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm – 6 670,00 m²,
10. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm – 6 670,00 m²,
11. Ułożenie krawężników betonowych – 310,00 m,
12. Przepusty rurowe z rur PP SN8 DN600 – 28,00 m,
13. Przepusty rurowe z rur PP SN8 DN400 – 48,00 m,
14. Odtworzenie/odmulenie rowów – 806,00 m³,
15. Budowa sieci kanalizacji deszczowej złożonej z wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i rurociągu – 160,00 m,
16. Montaż oznakowania poziomego grubowarstwowego – 386,88 m²,
17. Montaż oznakowania pionowego – 23szt.



Powiat Jaworski

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. +48 76 729 01 02, fax. 48 76 729 01 60
jaworskie.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.pl

Wartość robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. wyniosła netto = 1 920 922,70 zł, brutto = 2 362 743,92 zł (w tym dokumentacja projektowa – 147 600,00 zł; roboty budowlane – 2 215 134,92 zł).

Roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z umową i dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Z poważaniem

WICESTAROSTA
Stanisław Łaskowski